

dr. CERISE Italo
C.F. CRSTLI53L14A326
P. IVA: 00352720072

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI :

VALTOURNENCHE

DITTA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN DESTRA OROGRAFICA

ALLEGATO :

PROFILO LONGITUDINALE

SCALA :

1 : 200

	DATA
--	------

Marzo 2021

	RIFERIMENTO
--	-------------

8

LEGENDA:

	Rimodellamento del sentiero tramite:
	Scavo S04.A15.210
	Riparto S04.R10.010
	Rimodellamento terreno S41.ANA.001

 Realizzazione di scoline trasversali:
in pietra e legname ogni 15,00 m
S04.ANA.002

	Sistemazione scarpate monte e valle co	
	Spietramento manuale	S41.A30.015
	Rifinitura manuale	S41.A36.010
	Terreno vegetale	S41.B10.000
	Idrosemina speciale	S41.I55.000

 Sistemazione scarpate monte e valle co
Geojuta S41.G30.020

**Esecuzione di scogliera
a secco S40.S25.000**

 Realizzazione di palizzata
(palificata semplice) S41.C23.000

Realizzazione Muratura in pietrame
scelto a secco S12.C10.005

Realizzazione di drenaggio
in trincea S41.C64.0160

 Posa di staccionata in legno
tondo di larice S25.S10.020

 Sedute in larice
N. x S25.ANA.001

— Tracciato di rilievo

—— Tracciato di progetto

ANGOLI : CENTESIMALI
LUNGHEZZE: METRI LINEAR
2.020,00

SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
DISTANZE PARZIALI	2,97	4,47	7,99	6,68	8,57	12,88	9,12	6,73	3,89	7,32	7,95	6,10	10,01	11,77	9,58	5,54	8,15	9,96	10,44	8,16	10,24	10,57	11,31	4,42	7,99	7,72	8,44	6,31	5,18	4,92	3,51	3,81	7,04	6,01	6,82	7,60	5,07	4,99	4,84	4,83	4,44	7,26	9,94	7,30	3,42	3,92	12,65	9,12	10,98	7,61	6,48	
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	2,97	7,44	15,43	22,11	30,68	43,56	52,67	59,40	63,29	70,61	78,56	84,67	94,67	106,44	116,02	121,56	129,71	139,67	150,11	155,26	168,51	179,08	190,40	194,82	202,81	210,53	216,97	225,28	230,46	235,38	238,89	242,70	249,74	255,74	262,57	270,17	275,24	280,03	285,07	289,90	294,35	301,61	311,55	318,85	322,27	326,19	338,84	347,96	358,94	366,55	373,02
QUOTE TERRENO	-2027,29	-2027,95	-2029,01	-2030,69	-2031,85	-2033,20	-2035,07	-2036,62	-2037,85	-2038,19	-2038,51	-2038,92	-2040,32	-2042,41	-2044,48	-2046,75	-2046,78	-2050,46	-2053,09	-2055,52	-2057,57	-2060,65	-2063,78	-2066,96	-2068,04	-2070,24	-2072,10	-2074,31	-2075,46	-2076,75	-2078,29	-2079,57	-2081,56	-2083,34	-2085,07	-2086,18	-2087,02	-2088,03	-2088,06	-2089,97	-2091,30	-2091,84	-2095,19	-2101,94	-2096,99	-2096,34	-2098,90	-2101,94	-2102,84	-2104,74	-2105,59	-2106,05
QUOTE PROGETTO	-2027,29	-2027,90	-2028,82	-2030,47	-2031,85	-2033,14	-2035,07	-2036,67	-2037,85	-2038,07	-2038,47	-2038,92	-2040,16	-2042,13	-2044,48	-2046,75	-2046,78	-2050,46	-2052,93	-2055,52	-2057,80	-2060,65	-2063,70	-2066,96	-2068,10	-2070,15	-2072,14	-2074,31	-2076,46	-2078,61	-2079,86	-2081,56	-2083,46	-2085,07	-2086,16	-2086,89	-2088,03	-2089,01	-2089,97	-2090,94	-2091,84	-2095,19	-2101,94	-2096,99	-2096,41	-2098,90	-2101,94	-2103,21	-2104,74	-2105,59	-2106,05	
DIFFERENZA DI QUOTA	0,00	0,05	0,18	0,22	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,03	0,00	0,18	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,23	0,00	0,08	0,00	-0,06	0,09	-0,04	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,29	0,00	-0,12	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,35	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
DISTANZE KILOM. CON ANNERIMENTO	KM. 0																																																			