


Studio Agrario Forestale
Loc. Grand Chemin, 20
Saint-Christophe - AO
tel 0165/239288



dr. CERISE Italia
C.F. CRSTLI53L14A326P
P. IVA: 00352720072

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI :

VALTOURNENCHE

DITTA :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO :

**RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN
DESTRA OROGRAFICA**

ALLEGATO :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA :

varie

DATA :

Marzo 2021

AGGIORN :

RIFERIMENTO :

10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Ripristino sentiero (SpCat 1)							
1 / 8 S40.S25.000	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese sponda ... e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. Tratto a monte da sezione 16 a 20 (AxL)	1,00	35,00			35,00		
	SOMMANO m ³					35,00	75,37	2'637,95
2 / 9 S41.C23.000	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) consistente nella costruzione di un'opera antierosiva controterra costituita da due pali scortecciati di legname idoneo e dur ... uttivi progettuali allegati. Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronche di diametro minimo cm 20 Mascheramento vasca da sez 25 a 28		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	61,53	922,95
3 / 10 S41.C64.160	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di tubo drenante in PE corrugato flessibile rivestito con tessuto filtrante c ... ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 160 - SN4 Da sez 28 a 43 lato di monte raccolta venute di acqua		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	38,32	2'299,20
4 / 11 S12.C10.005	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da ca ... pera eseguita a perfetta regola d'arte Muratura in pietrame scelto con pietra di superficie a vista inferiore ai 0,25 mq Realizzazione del piano viabile da sez 37 a 40 a valle (AxL) da sez 40 a 42 a monte (AxL) da sez 42 a 44 a valle (AxL)	0,30 0,30 0,30	12,00 8,00 15,00			3,60 2,40 4,50		
	SOMMANO m ³					10,50	175,90	1'846,95
5 / 12 S41.ANA.002	Realizzazione di scolina trsversale in pietra tramite laposa di pietrame di coltello ben ammorsato nel terreno con sovrapposizione di almeno 10 cm in mkodo da garantire lo scolo de ... 5 cm interramento min 20 cm, lunghezza media 1.50 m da posizionarsi con inclinazione di circa 30° rispetto al sentiero. una ogni 15 m circa					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	217,78	5'444,50
6 / 13 S25.S10.020	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad interasse di cm 20 ... o al bicchiere, tondino inserito con resina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150 Protezione di valle belvedere					30,00		
	SOMMANO m					30,00	73,99	2'219,70
7 / 14 S41.G30.020	Formazione e posa di biorete per il consolidamento di scarpate e di sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non							
	A RIPORTARE							15'371,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'371,25
	trattate, totalmente biodegradabili, aven ... pera finita a regola d'arte Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di juta del peso di 500g/mq Tratti di scarpata più riopidi e instabili					1'000,00		
	SOMMANO m²					1'000,00	3,01	3'010,00
8 / 15 S41.ANA.003	Fornitura e posa di seduta realizzata in larice delle dimensioni di circa 2 m di lunghezza 0,50 m di larghezza e 0,40 cm di altezza come da particolari costruttivi compresa l'impregnatura , il trasporto in loco e il posizionamento Inizio fine sentiero e belvedere					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	718,65	2'874,60
9 / 16 S44.ANA.001	Fornitura e posa di palo di sostegno in alluminio a sezione circolare del diametro di mm 60, di altezza 2250 mm, provvisto di tappo superiore, infisso in un getto di calcestruzzo d Il tutto comprensivo di trasporto nel punto di ubicazione e di ogni altro onere per fornire il tutto a regola d'arte. Indicazione inizio fine					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	151,16	302,32
10 / 17 S44.ANA.002	Fornitura e posa di freccia di indicazione composta da pannello stratificato resistente agli agenti atmosferici di alta quota, di colore giallo (tipo Pantone 123), spessore 10 mm, Il tutto comprensivo di trasporto nel punto di ubicazione e di ogni altro onere per fornire il tutto a regola d'arte. freccie aggiuntive					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	88,78	443,90
Lavori in economia (SpCat 4)								
11 / 18 M00.A00.001	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Taglio piante, scoronamenti e disgaggi					15,00		
	SOMMANO ora					15,00	41,51	622,65
12 / 19 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Taglio piante scoronamenti e disgaggi					15,00		
	SOMMANO ora					15,00	32,90	493,50
13 / 20 N00.A27.300	Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti della portata utile oltre i 150 quintali e fino a 300 quintali Carico scarico e trasporto materiale di risulta					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	111,85	1'118,50
14 / 21 N00.E52.095	Nolo miniscavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo miniscavatore cingolato del peso operativo da 61 a 95 qli Disgaggi vari e scoronamenti					10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
	A RIPORTARE					10,00		24'236,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'827,32
	LAVORI A CORPO							
	Scavi riporti e rimodellamento sentiero (SpCat 2)							
16 / 1 S04.A15.210	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Realizzazione nuovo tratto e restringimento tratto esistente * (par.ug.=132*1,20)	158,40				158,40		
	SOMMANO m³					158,40	17,47	2'767,25
17 / 2 S04.R10.010	Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la costipazione meccanica a strati di spessore non superiore a cm 30, fino a raggiungere il 95% della densità ... e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo Realizzazione nuovo tratto e restringimento tratto esistente * (par.ug.=132*1,20)	158,40				158,40		
	SOMMANO m³					158,40	4,27	676,37
18 / 3 S41.ANA.001	Rimodellamento terreno per realizzazione entiero, scavi riporti, spietramento, rifinitura meccanica di presemina compresi tutti i movimenti terra, spostamento e interrimento trovanti, per realizzare il piano di calpestio e le scarpate pronte per la semina Tratto nuovo e tratto esistente		385,00			385,00		
	SOMMANO m					385,00	65,07	25'051,95
	Sistemazione a verde dei terreni (SpCat 3)							
19 / 4 S41.A30.015	Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile a mano (dimensioni fino a 0,01 mc). Nel prezzo è compreso: l'accumulo o l'interro in zone concordate con ... o della superficie occupata dal pietrame con i mq. Spietramento superficiale manuale con presenza di pietre fino al 25% Sistemazione scarpate monte e valle (calcolo aree inclinate)					3'360,00		
	SOMMANO m²					3'360,00	0,98	3'292,80
20 / 5 S41.A36.010	Esecuzione di rifinitura di presemina manuale o con mezzi meccanici idonei: ripuntatore, lyna drive, andanatore, carica andane e rimorchio, secondo le indicazioni della D.L. Nel p ... za di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. manuale di pre-semina Sistemazione scarpate a monte e valle (area inclinata)					3'360,00		
	SOMMANO m²					3'360,00	0,51	1'713,60
21 / 6 S41.B10.000	Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio ... inito manualmente ed ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina. Fornitura e stesa di terreno vegetale Sistemazione scarpate monte e valle	3360,00			0,050	168,00		
	SOMMANO m³					168,00	27,58	4'633,44
22 / 7	Semina mediante matrice di fibre legate effettuata in un unico							
	A RIPORTARE							64'962,73

COMMITTENTE:

