



## PREVENTIVO

Projetto: LDB NO. U 18-07-2018\_PRO0013507  
 Torino II: Giovedì 16 luglio 2018  
 C.a. Sig. P.I. Alex Besenval  
 Da Tiziano Mastrolacasa  
 Località: Valtournenche (AO)  
 Impianto: Piscina - UTA Relax  
 Attività: F.O. ventilatori centrifughi Marzorati e sostituzione apparecchiatura di termoregolazione  
 Richiesta:  
 Carattere: Riscaldamento  
 Esclusioni: IVA e quanto non specificato nel presente preventivo  
 Garanzia: Come da casa costruttrice per i materiali 3 Mesi sulla manodopera  
 Consegna: Effettuale  
 Inizio Lavori:  
 Note: La presente offerta esclude eventuali componenti guasti riscontrati in corso d'opera.

Numero Verde  
 Servizio 24/24 h  
 Pronto intervento  
 800.011193

Qualificazione SOA  
 rilasciata da  
 SOA Group SpA

### Certificazioni



|             | DESCRIZIONE                                                                                                           | IMPORTO UNITARIO | U.M. | Q.tà | IMPORTO GLOBALE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------|
| N.P.1       | Ventilatore centrifugo Marzorati tipo DAB9 250W                                                                       | € 490,00         | cad  | 2    | € 980,00        |
| N.P.2       | Coster XTU 614 - Regolatore di temperatura e di umidità relativa                                                      | € 327,60         | cad  | 1    | € 327,60        |
| N.P.3       | Coster STAD01 - Sonde di temperatura per condotte aria esterna                                                        | € 53,04          | cad  | 1    | € 53,04         |
| N.P.4       | Coster STA010 - Sonde di temperatura per condotte aria                                                                | € 53,04          | cad  | 2    | € 106,08        |
| N.P.5       | Coster TAG 797 - Termostato elettromeccanico antigelo                                                                 | € 78,00          | cad  | 1    | € 78,00         |
| N.P.6       | Coster PDF 795 - Pressostato                                                                                          | € 59,28          | cad  | 1    | € 59,28         |
| N.P.7       | Coster CLNV 314 - Servocomando 24V                                                                                    | € 175,00         | cad  | 1    | € 175,00        |
| N.P.8       | VDBG 340 - Valvola diam. 1 1/2"                                                                                       | € 230,00         | cad  | 1    | € 230,00        |
| S80.C43.001 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo Sezione 3 x 1,5 mm²                                                      | € 3,49           | ml   | 30   | € 104,70        |
| S80.C41.001 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo Sezione 1 x 1,5 mm²                                                      | € 2,38           | ml   | 15   | € 35,70         |
| S60.G00.110 | Interruzione 6KA unipolare da 10A a 32A                                                                               | € 21,49          | cad  | 1    | € 21,49         |
| N.P.9       | Verie: centralino 12 moduli, morsetti, trasformatori, reie' completi di zoccoli, corrugato, tubo pvc, pressa cavi ecc | € 280,00         | cad  | 1    | € 280,00        |

RIBASSO DEL 5,94%: € 95,28  
 IMPORTO GLOBALE AL NETTO DI SCONTI CONTRATTUALI E MAGGIORAZIONI: € 2.355,61

| MANODOPERA                                                                                                                                           |             | MANODOPERA            | H. | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO GLOBALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----|------------------|-----------------|
| Fornitura e posa ventilatori Marzorati. Sostituzione componenti termoregolazione. Rifacimento impianto elettrico di comando. Prove di funzionamento. | M00.A00.001 | Op. spec. IV livello  | 16 | € 33,85          | € 541,60        |
|                                                                                                                                                      | M00.A00.001 | Op. spec. IV livello  | 16 | € 33,85          | € 541,60        |
|                                                                                                                                                      | M00.A00.002 | Op. spec. III livello |    | € 32,10          | € 0,00          |
|                                                                                                                                                      | M00.A00.003 | Op. spec. II livello  |    | € 29,85          | € 0,00          |
|                                                                                                                                                      | M00.A40.001 | Maggiorazione         | 32 | € 2,44           | € 78,08         |


IMPORTO TOTALE MANODOPERA: € 1.181,28

€ 2.355,61 Materiali  
 € 1.181,28 Manodopera  
 € 3.536,89 Totale Intervento + I.V.A.

IN ATTESA DI RISCONTRO IN MERITO, RESTANDO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO. COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE DISTINTI SALUTI

VISTO LA DIREZIONE  
 DEL SERVIZIO

Timbro e Firma per Accettazione



Siram SpA

RI MI-CF/PI 08786190150 - REA Milano 1245922 - Cap Soc € 199.993.092,00 i.v.  
 Sede legale: via Bisceglia, 95 - 20152 Milano  
 Tel: +39.02.412981 - Fax: +39.02.41298200 - PEC: siram@registerpec.it - www.siram.it

Società soggetta al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile da parte di Veolia Energie International S.A.

**Siram s.p.a.**  
 REGIONE LOMBARDIA  
 Tiziano MASTROLACASA