


Studio Agrario Forestale  
Loc. La Croix Noire 76  
Saint-Christophe - AO  
tel 0165/547542



dr. CERISE Italo  
C.F. CRSTLI53L14A326P  
P. IVA: 00352720072

*REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE*

COMUNE DI :

***VALTOURNENCHE***

DITTA :

***AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

PROGETTO ESECUTIVO:

**RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN  
DESTRA OROGRAFICA**

ALLEGATO :

**ANALISI PREZZI**

SCALA :

DATA :

**Novembre 2022**

AGGIORN :

**Agosto 2022**

RIFERIMENTO :

***11***

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b>ANALISI DEI PREZZI</b>					
Nr. 1 S41.ANA.001	Rimodellamento terreno per realizzazione entiero, scavi riporti, spiетramento, rifinitura meccanica di presemina compresi tutti i movimenti terra, spostamento e interrimento trovanti, per realizzarte il piano di calpestio e le scarpate pronte per la semina <b>ELEMENTI:</b> (E) [M00.A00.001] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [N00.E52.095] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora	0,400 0,400 0,500	44,86 35,56 86,93	17,94 14,22 43,47	--- --- ---
<b>TOTALE euro / m</b>				75,63	
Nr. 2 S41.ANA.002	Realizzazione di scolina trasversale in pietra tramite laposa di pietrame di coltello ben ammorsato nel terreno con sovrapposizione di almeno 10 cm in mkodo da garantire lo scolo d ... 5 cm interrimento min 20 cm, lunghezza media 1.50 m da posizionarsi con inclinazione di circa 30° rispetto al sentiero. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M00.A00.001] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora (E) [P22.L10.100] Lastre in pietra di luserna dimensione varia (qt=4*0,5*0,5) m²	1,000 1,000 1,000 1,000	44,86 35,56 61,11 64,04	44,86 35,56 61,11 64,04	--- --- --- ---
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				205,57	
Nr. 3 S41.ANA.003	Fornitura e posa di seduta realizzata in larice delle dimensioni di circa 2 m di lunghezza 0,50 m di larghezza e 0,40 cm di altezza come da particolari costruttivi compresa l'impregnatura , il trasporto in loco e il posizionamento <b>ELEMENTI:</b> (L) fornitura di seduta in larice preassemblata cadauno (L) spese e utile d'impresa 26.5% cadauno (E) [M00.A00.001] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora (E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora	1,000 1,000 0,500 0,500 0,500	624,00 165,36 44,86 35,56 61,11	624,00 165,36 22,43 17,78 30,56	--- --- --- --- ---
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				860,13	
Nr. 4 S44.ANA.001	Fornitura e posa di palo di sostegno in alluminio a sezione circolare del diametro di mm 60, di altezza 2250 mm, provvisto di tappo superiore, infisso in un getto di calcestruzzo d ... Il tutto comprensivo di trasporto nel punto di ubicazione e di ogni altro onere per fornire il tutto a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (L) palo in alluminio 2250m m comprensivo di tappo cadauno (L) cartello bifacciale giallo+staffa fissaggio+aletta alluminio cadauno (E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... m³ (E) [M00.A00.001] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora	1,000 1,000 0,064 1,000	42,25 81,62 127,77 44,86	42,25 81,62 8,18 44,86	--- --- --- ---
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				176,91	
Nr. 5 S44.ANA.002	Fornitura e posa di freccia di indicazione composta da pannello stratificato resistente agli agenti atmosferici di alta quota, di colore giallo (tipo Pantone 123), spessore 10 mm, ... Il tutto comprensivo di trasporto nel punto di ubicazione e di ogni altro onere per fornire il tutto a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (L) cartello bifacciale giallo+staffa fissaggio+aletta alluminio cadauno (E) [M00.A00.001] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora	1,000 0,500	81,62 44,86	81,62 22,43	--- ---
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				104,05	
Data, _____					
<b>A RIPORTARE</b>					