


Studio Agrario Forestale
Loc. La Croix Noire 76
Saint-Christophe - AO
tel 0165/547542



dr. CERISE Italo
C.F. CRSTLI53L14A326P
P. IVA: 00352720072

*REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE*

COMUNE DI :

VALTOURNENCHE

DITTA :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO:

**RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN
DESTRA OROGRAFICA**

ALLEGATO :

ELENCO PREZZI

SCALA :

DATA :

Novembre 2022

AGGIORN :

Agosto 2022

RIFERIMENTO :

12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCLA MISURA</u>			
Nr. 1 M00.A00.001	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello compresa maggiorazione per la quota oltre i 2000 m (Tabella A 2019 Ministero del lavoro e politiche sociali euro (quarantaquattro/86)	ora	44,86
Nr. 2 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello euro (trentacinque/56)	ora	35,56
Nr. 3 N00.A27.300	Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti della portata utile oltre i 150 quintali e fino a 300 quintali euro (centoventinove/82)	ora	129,82
Nr. 4 N00.E52.095	Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 61 a 95 qli euro (ottantasei/93)	ora	86,93
Nr. 5 N00.T70.050	Nolo trattore 4 ruote motrici attrezzata con aratro, ripuntatore, tiller, andantore, raccogliassai, interrasassi, fresatrice, vangatrice, seminatrice, trincia, falciatrice a barra o dischi, rimorchio, spandiletame, compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed operatore Nolo trattore da 30 a 50 hp euro (sessantadue/49)	ora	62,49
Nr. 6 ON.DSC.001	Oneri di scarica da riconoscere a presentazione di bolle formulari e fatture compreso trasporto euro (mille novecentoottantatre/50)	cadauno	1'983,50
Nr. 7 S12.C10.005	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,25 mq euro (centoottantaquattro/28)	m³	184,28
Nr. 8 S25.S10.020	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad interesse di cm 200 circa e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature,..). montanti fissati al substrato roccioso tramite supporto in ferro tipo bicchiere ancorato alla roccia con un tondino in acciaio diam. 22mm saldato al bicchiere, tondino inserito con resina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150 euro (novantatre/10)	m	93,10
Nr. 9 S40.S25.000	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. euro (ottantadue/72)	m³	82,72
Nr. 10 S41.ANA.002	Realizzazione di scolina trasversale in pietra tramite laposa di pietrame di coltello ben ammorsato nel terreno con sovrapposizione di almeno 10 cm in modo da garantire lo scolo delle acque superficiali in modo da evitare l'erosione del terreno. Altezza fuori terra max 15 cm interrimento min 20 cm, lunghezza media 1.50 m da posizionarsi con inclinazione di circa 30° rispetto al sentiero. euro (duecentocinque/57)	cadauno	205,57
Nr. 11 S41.ANA.003	Fornitura e posa di seduta realizzata in larice delle dimensioni di circa 2 m di lunghezza 0,50 m di larghezza e 0,40 cm di altezza come da particolari costruttivi compresa l'impregnatura, il trasporto in loco e il posizionamento euro (ottocentosessanta/13)	cadauno	860,13
Nr. 12 S41.C23.000	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) consistente nella costruzione di un'opera antierosiva controterra costituita da due pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e ogni 50 cm.; la struttura sarà consolidata dall'inserimento di talsee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 a metro lineare e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate al metro lineare di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati. Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronche di diametro minimo cm 20 euro (settantaquattro/63)	m	74,63
Nr. 13 S41.C64.160	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di tubo drenante in PE corrugato flessibile rivestito con tessuto filtrante con caratteristiche idonee, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura di tutti i materiali previsti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 160 - SN4 euro (quarantaquattro/73)	m	44,73

Tabella riepilogativa maggiorazioni prezzi

Gruppi lavorazioni	Altitudine oltre i 2000 m	Totale aumento %
Gruppo A - Mano d'opera <i>M</i>	25% (tab A 2019 Ministero)	25,00%
Gruppo B - Noli <i>N</i>	5,00%	5,00%
Gruppo C - Materiali <i>P</i>		0,00%
Gruppo D - Sondaggi e opere provvisionali <i>S01-S02</i>	5,00%	5,00%
Gruppo E - Demolizioni e rimozioni <i>S03</i>	10,00%	10,00%
Gruppo F - Scavi fondazioni consolidamenti <i>S04-S05-S41-S32</i>	8,00%	8,00%
Gruppo G - Opere in cls ferro legno e solai <i>S06-S07-S08-S09-S10-S11-S13</i>	10,00%	10,00%
Gruppo H - Murature sist. Idrauliche sottofondi <i>S12-S14-S17-S20-S40</i>	10,00%	10,00%
Gruppo I - Finiture <i>S15-S16-S18-S19-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27</i>	10,00%	10,00%
Gruppo L- Acquedotti fognature strade <i>S42-S43-S44</i>	10,00%	10,00%
Gruppo M- Impianti <i>S50-S51-S53-S55-S57-S60-S63-S70-S80-S85-S90</i>	10,00%	10,00%
Gruppo N- Sicurezza <i>T</i>	10,00%	10,00%