


Studio Agrario Forestale  
Loc. La Croix Noire 76  
Saint-Christophe - AO  
tel 0165/547542



dr. CERISE Italo  
C.F. CRSTLI53L14A326P  
P. IVA: 00352720072

*REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE*

COMUNE DI :

***VALTOURNENCHE***

DITTA :

***AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

PROGETTO ESECUTIVO:

**RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN  
DESTRA OROGRAFICA**

ALLEGATO :

**PIANO DI MANUTENZIONE**

SCALA :

DATA :

**Novembre 2022**

AGGIORN :

**Agosto 2022**

RIFERIMENTO :

***15***

## Inquadramento dell'opera

Sentiero in destra orografica di Cheneil che si sviluppa da piazzale esistente sino al collegamento con i sentieri per Valtournenche a valle della Cappella

## Concessioni e collaudi

Permesso di costruire n. ....

Data inizio Lavori .....

Data ultimazione lavori .....

Certificato di regolare esecuzione .....

## Progettisti e realizzatori dell'opera

Progettista Dott. For Cerise Italo

Direttore Lavori .....

Coordinatore sicurezza in progettazione Dott. For. Cerise Italo

Coordinatore sicurezza in Esecuzione .....

Impresa esecutrice .....

## Descrizione delle opere

L'opera risulta essere un semplice sentiero con piano di calpestio in terra della larghezza di circa 1,00 m con opere di sostegno in pietra naturale, un primo tratto in scogliera a monte mentre i tornanti sovrapposti avranno muri in pietra a secco a monte e valle. Verrà realizzata anche una palizzata in legname a copertura del tratto di vasca che fuoriesce dal terreno. Verranno realizzate delle Trincee drenati e delle scoline trasversali in pietra per il deflusso delle acque superficiali. Infine verranno posizionati dei tratti di staccionata nelle zone più esposte, delle panchine nei belvedere e la cartellonistica con le indicazioni.

## Manutenzione sentiero, costi e sicurezza

### Interventi a cadenza semestrale

- pulizia delle scoline in pietra e ripristino delle parti deteriorate
  - o 1 operaio 8 ore 40.00€ = **320,00 euro**
- Rimodellamento piano di calpestio rimozione ruscellamenti
  - o 1 operaio 8ore 40.00€ = **320,00 euro**

### Interventi a cadenza annuale

- Controllo stabilità opere di sostegno e stabilità delle scarpate
  - o 1 operaio 4 ore 40.00€ = **160,00 euro**

### Interventi a cadenza triennale

- pulizia, carteggiatura e impregnatura delle parti in legno
  - 1 operaio 8 ore 40.00€ = **320,00 euro**
  - Materiale = **100,00 euro**

### Interventi straordinari

- Controllo opere di sostegno, pulizia e rimodellamento piano viabile, ripristino scoline dopo fenomeni atmosferici intensi
  - costo a corpo = **500,00 euro**

## Conclusioni

L'opera in questione risulta essere molto semplice ed essenziale, e quindi non necessita di particolare manutenzione se non il controllo del deflusso delle acque superficiali.

Da sottolineare che qualsiasi opera di manutenzione va effettuata da personale specializzato e preparato.