COMUNE DI VALTOURNENCHE
VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL
15 NOV 2022
PROT. N. 15127
TIT. IV CLASSE 7

Spett.le

COMUNE DI VALTOURNANCHE AO

Alla c.a. Luca Perron

Arco, 09/11/2022

A seguito Vs. richiesta inviamo nostra offerta per controllo e verifica annuale (livello 3 ai sensi EN 12572) della struttura da arrampicata installata presso la palestra comunale di Valtournanche.
A seguito del controllo rilasciamo verbale che attesta l'agibilità della struttura.

Prezzo : € 1.500,00+IVA

Descrizione intervento:

Durante l'intervento viene controllata tutta la struttura portante, in particolare tutte le giunzioni bullonate e saldate, gli ancoraggi della struttura all'edificio, i punti di protezione individuale intermedi e sommitali, lo stato di usura dei moschettoni, fettucce e maglie rapide. Si provvede al serraggio di tutte le giunzioni allentate.

Viene segnalata la eventuale necessità di sostituzione materiali o di altri interventi di manutenzione straordinari, dei quali saranno quotati a parte i costi per un successivo eventuale intervento.

Non fa parte di questo intervento la verifica ed il serraggio delle prese mobili per arrampicata, dette prese removibili vengono continuamente spostate, da chi gestisce normalmente la struttura, per variare gli itinerari di arrampicata.

In attesa di una Vs. eventuale conferma porgiamo cordiali saluti.

CIG: ZC13899107

2321.4

dott. Angelo Seneci

Riferimenti normativi:

Nel luglio 2007 è stata pubblicata la nuova Norma EN 12572-1 denominata *"Artificial Climbing Structures – Part. 1 – Safety requirements and test methods for ACS with protection points"- versione rivista della precedente EN 12572-1.*
La normativa prescrive i seguenti controlli periodici per le strutture di arrampicata:
1)Controllo di routine, da eseguire ogni volta si utilizza la struttura, per verificare che non ci siano evidenti pericoli dovuti ad esempio a vandalismo, eventi atmosferici, presenza di ostacoli nelle aree di caduta, punti di protezione mancanti, ecc..
2)Controllo operativo, da eseguire con cadenza almeno trimestrale, per verificare in modo particolare l'usura e lo stato di serraggio dei punti di protezione (anelli e moschettoni per l'aggancio delle corde di sicurezza), da eseguire dall'esterno e senza utilizzo di particolari attrezzature.
3)Controllo generale approfondito, per verificare tutto l'impianto con particolare attenzione alla struttura portante, ai punti di ancoraggio, al serraggio dei punti protezione
I primi due controlli sono normalmente eseguiti dal gestore della struttura, il terzo livello deve essere eseguito da personale con adeguate competenze.