

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

DIREZIONE LAVORI GENERALE: Marco Maresca architetto - via E. Chanoux 55, 11027 - Saint-Vincent (AO)

DIREZIONE LAVORI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI: Silvano Cheraz ingegnere - via Sant Erasmo n. 97, 11026 Pont Saint Martin (AO)

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE: Massimo Desalvo architetto - Via E. Chanoux 55, 11027 Saint-Vincent (AO)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI VALTOURNENCHE

**Lavori:** lavori di completamento di Maison Pompiers C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D

**Committente:** Comune di Valtournenche

**Impresa esecutrice:** SE.PI.AN S.r.l. con sede in località Teppe 19/A 11020 Quart (AO) CF e P.IVA 00144530078

**Contratto:** repertorio n. 615 del 13.05.2020 registrato a Châtillon al n. 579 serie 1T in data 18.05.2020

### VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI - DUE

L'anno duemilaventini, il giorno 29 del mese di Settembre,

#### premessi:

- che con contratto repertorio n. 615 del 13.05.2020 registrato a Châtillon al n. 579 serie 1T in data 18.05.2020 l'impresa SE.PI.AN S.r.l. con sede in località Teppe 19/A 11020 Quart (AO) CF e P.IVA 00144530078, ha assunto i lavori di completamento di Maison Pompiers C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D;
- che i lavori suindicati sono stati consegnati in data 20.05.2020;
- che, nell'ambito della perizia suppletiva e di variante UNO, sono state introdotte alcune lavorazioni leggermente diverse da quelle previste in progetto e delle quali mancano nell'elenco prezzi annesso al contratto i relativi prezzi unitari (fanno eccezione tutti i prezzi unitari utilizzati per la composizione delle opere a corpo che vengono ora impiegati per la quantificazione delle varianti "a misura");

fra il sottoscritto direttore dei lavori arch. Marco Maresca ed il geom. Andrea Caruso, rappresentante dell'impresa SE.PI.AN S.r.l. **sono stati discussi e concordati i seguenti nuovi prezzi unitari** che saranno soggetti al ribasso del (sedicivirgolasettecentosettantotto per cento) 16,778% :

#### **NP08 - Ferro profilato - lavorato anche a disegno - per ringhiere 4,79/kg (quattro/79)**

Ferro profilato - lavorato anche a disegno - per ringhiere ornamentali, inferriate, porte, sportelli, cancelli, ecc., completo di lamiera lisce o grecate, di cerniere, di maniglie, di serrature ed ogni altro accessorio compresa la messa in opera e la coloritura a due mani di antiruggine. Ricavato per analogia dalla voce di elenco prezzi S24.A20.000

#### **NP09 - Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale 2" 184,55/cad (centottantaquattro/55)**

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone, attacchi filettati, sfera in ottone cromato duro, guarnizioni P.T.F.E.. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. (prezzo ricavato per analogia da S55.G03.008)

#### **NP10 - Attacco motopompa UNI70 159,74/cad (centocinquantanove/74)**

Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. (prezzo ricavato per analogia da S53.G10.020)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo che sarà intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione della perizia di variante e suppletiva.

l'Impresa

visto  
l'Amministrazione

la direzione lavori