



ALLEGATO A

N°	VOCE ELENCO PREZZI	OGGETTO	IMMAGINE	NUMERO PEZZI	PREZZO CAD	PREZZO TOTALE	PREZZO IVATO	DETTAGLI
1	04.P80.A04.040	CARTELLI 60*90 DI DIVIETO DI SOSTA + RIMOZIONE + NEVE		39	82,93 €	3.234,27 €	3.945,81 €	CARTELLO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*90
2	04.P80.A04.020	PANNELLI INTEGRATIVI MULTILINGUE COLORE GIALLO 60*45		39	37,12 €	1.447,68 €	1.766,17 €	CARTELLO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*40
3	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO LUNEDI - LUNDI - MONDAY		6	18,57 €	111,42 €	135,93 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
4	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO MARTEDI - MARDI - TUESDAY		7	18,57 €	129,99 €	158,59 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
5	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO MERCOLEDI - MERCREDI - WEDNESDAY		6	18,57 €	111,42 €	135,93 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
6	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO GIOVEDI - JEUDI - THURSDAY		11	18,57 €	204,27 €	249,21 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
7	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO VENERDI - VENDREDI - FRIDAY		9	18,57 €	167,13 €	203,90 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
8	04.P80.A04.110	PANNELLO INTEGRATIVO (8.00 - 11.00)		39	18,57 €	724,23 €	883,56 €	PANNELLO INTEGRATIVO, compreso di staffa di fissaggio e bulloneria - RIFRANGENZA CLASSE 1 - MISURA 60*20
9	04.P80.D01.025	PALI TUBOLARI DRITTI		31	24,36 €	755,16 €	921,30 €	PALO TUBOLARE, sagomato in ferro zincato per cartelli, con cappellotto in plastica di chiusura alla sommità. Diametro 60 mm. h 4,5 mt. Il palo è dritto deve essere indicato per posizionare la segnaletica verticale, secondo quanto riportato nell'articolo 39 del Nuovo Codice della Strada e nell'articolo 81 e 82 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.
10	04.P80.D01.015	PALI TUBOLARI A GIRO O COLLO D'OCA		8	29,58 €	236,64 €	288,70 €	PALO TUBOLARE, sagomato in ferro zincato per cartelli, con cappellotto in plastica di chiusura alla sommità. Diametro 60 mm. h 4,5 mt. Il palo sagomato è particolarmente indicato per posizionare la segnaletica verticale al di fuori della carreggiata stradale, secondo quanto riportato nell'articolo 39 del Nuovo Codice della Strada e nell'articolo 81 e 82 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada. La parte terminale del palo sagomato è di 120 cm
11	04.P80.A01.040	CARTELLO LAVORI IN CORSO CON SFONDO GIALLO - 90CM		6	52,19 €	313,14 €	382,03 €	CARTELLO, compreso di bulloneria per fissaggio su cavalletto - RIFRANGENZA CLASSE 1
12	04.P80.A01.040	CARTELLO PERICOLO CON SFONDO GIALLO - 90CM		6	52,19 €	313,14 €	382,03 €	CARTELLO, compreso di bulloneria per fissaggio su cavalletto - RIFRANGENZA CLASSE 1
13	04.P82.A05.005	CAVALLETTI		50	20,58 €	1.029,00 €	1.255,38 €	CAVALLETTO, compreso di bulloneria e staffe per fissaggio cartelli.

14	04.P82.A07.010	PESI PER CAVALLETTI		50	13,56 €	678,00 €	827,16 €	PESO PER CAVALLETTI, da poter riempire con acqua e/o sabbia, compreso di gancio di fissaggio per cavalletto
15	CE.23.020.A	PALINA GIALLA/NERA PER SEGNALAZIONE MARGINI STRADALI DIAM. TRA 48MM A 52MM		193	40,00 €	7.720,00 €	9.418,40 €	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA "PALINA NEVE" CARATTERISTICHE:Realizzato in tubolare di ferro Ø 48 mm., 3300 ht. mm., suddiviso in zone di 500 mm., di colore alterno giallo-nero - RIFRANGENZA CLASSE 1
TOTALE						17.175,49 €	20.954,10 €	



**DIVIETO DI SOSTA SOLO IN
PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA
MOBILE**



**NO PARKING ONLY WHEN
REMOVABLE SIGNS ARE PRESENT**



**INTERDICTION DE STATIONNEMENT
UNIQUEMENT EN PRÉSENCE DES
PANNEAUX MOBILES**



DATA ESPOSIZIONE: GG/MM/AAAA ORA ESPOSIZIONE: HH:MM



GG/MM/AAAA

dalle/from **HH:MM**
fino a termine lavori
until finished work