



DISINFEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
CONTROLLO QUALITA' DELL'ARIA - ANALISI ACQUE
BONIFICA PRESENZA LEGIONELLA
TRATTAMENTO CATTIVI ODORI

Prev. 162 / 2020

Charvensod, li 20 Novembre 2020

Cliente:

Comune di Valtournenche

OGGETTO:

A seguito del ricevimento della Vs. richiesta, in riferimento alla struttura in oggetto, sottopongo di seguito la quotazione per la disinfezione degli ambienti interni e nelle aree da Voi elencate.

- **L'intera esecuzione dell'intervento prevederà l'atomizzazione di perossido di idrogeno nelle negli ambienti.**
- **Tutti i prodotti utilizzati per eseguire le seguenti fasi sono completamente biologici e biodegradabili e soprattutto non intaccano le parti metalliche ed elettriche.**

Il nostro protocollo di lavoro è stato elaborato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

INTERVENTO TECNOLOGIA INFINITY

Il trattamento con tecnologia Infinity Biotech comprende la relazione di disinfezione delle aree trattate.

Il tempo previsto per questo tipo di disinfezione seguirà un cronoprogramma concordato in base alle esigenze della committenza.

Inoltre, ricordiamo il rispetto della normativa sulla sicurezza (Dlgs 81/08 dall' Art. 62 al 66) che indica quali sono le caratteristiche che un luogo di lavoro deve rispettare, stabilendo le regole alle quali attenersi per garantire la salute dei lavoratori, tra le quali l'obbligo della disinfezione periodica degli impianti di climatizzazione (ventilconvettori, condizionatori e canali d'aria).

DISINFEZIONE AMBIENTI

Tutti i piani verranno disinfettati utilizzando atomizzatori mod. I Cube MINI, capaci di atomizzare a 0,03 micron realizzando quindi un trattamento shock con l'eliminazione del 99,9% di qualsiasi Virus o Batterio presente. Idoneo tra l'altro per il COVID 19.

Verrà eseguito un apposito protocollo di disinfezione per garantire il nostro operato alla fine dell'intervento.

Verranno utilizzati appositi test di viraggio colorimetrico, per controllare la saturazione degli ambienti.

Verrà emessa relazione con documentazione fotografica che attesta l'esito dell'operazione come richiesto dalle linee guida.

I metri cubi totali dell'edificio comunale da trattare sono 3.625,00.

Modalità di pagamento:

- Pagamento entro 30 GG. data fattura.

Per accettazione timbro, firma e invio tramite mail della conferma del preventivo.

B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI S.R.L

B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI srl
Fr. Pont Suaz, 88 - 11020 Charvensod (Ao)
- Numero Registro Imprese di Aosta - C.F. a
- P.IVA: 01101160073 - REA n. AO 67621
- Capitale Sociale € 80.000,00 int. vers.

LA COMMITTENZA:

Timbro e firma:

CONDIZIONI DI INTERVENTO:

La struttura dovrà essere libera dal personale, possibilmente pulita preventivamente e gli ambienti di lavoro dovranno essere il più ordinati possibile. Si consiglia infine di lasciare tutti gli armadi e i cassetti aperti. Si ricorda che il trattamento avverrà "a pioggia" quindi tutte le parti coperte (es. scrivanie piene di fogli) non verranno trattate.

IMPORTI

- Importo al metro cubo per gli ambienti in genere € 0,70 + IVA

Quindi, 3.625,00 metri cubi X 0,70 €/mc = **2.537,50 € + IVA**

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità dell'offerta: 30 gg. consecutivi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.
La disponibilità ed i tempi di intervento saranno confermati al momento della ns. conferma d'ordine.
La validità dell'ordine e l'inizio delle prestazioni oggetto della presente offerta sono obbligatoriamente subordinate alla ricezione scritta del Vs. ordine ed alla trasmissione della ns. conferma d'ordine.