

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN FRAZIONE LOSANCHE - PRAT 484

OPERE A CORPO				tot				Euro	
scalinata									
S03.R51.000	Rimozione manuale cubetti	mq	€ 11,39	47,00	1,00	1,00	47,00	535,33 €	
S04.A16.010	scavo a mano per scarifica pavimentazione (01,0 h) compreso reinterro	mc	€ 98,89	30,27	0,30	1,00	9,08	898,02 €	
S08.C30.150	Calcestruzzo per sottofondazione dosato a 150 kg	mc	€ 65,93	30,27	0,10	1,00	3,03	199,57 €	
S08.F50.015	Rete elettrosaldata maglia 20 diam 6 (2,22 kg/mq)	kg	€ 1,40	36,32	2,29	1,00	83,18	116,45 €	
S44.P30.000	Posa in opera di cubetti di pietra di recupero, per la fo ... sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso.	m²	€ 31,97	50,27	1,00	1,00	50,27	1 607,13 €	
S44.P12.005	Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad ... a battitura e la sigillatura a regola d'arte pezzatura 6/8	m²	€ 64,82	11,00	1,00	1,00	11,00	713,02 €	
S44.P30.000 b	sovrapprezzo per graniglia al posto della sabbia per posa cubetti	m²	€ 6,00	30,27	1,00	1,00	30,27	181,62 €	
S03.R60.000	Rimozioni bordure	ml	€ 22,87	48,50	1,00	1,00	48,50	1 109,20 €	
S44.R10.003	FeP bordure segate e fiammate/bo ... quo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	m	€ 54,80	43,50	1,00	1,00	43,50	2 383,80 €	
SOTTOMURAZIONI MURETTO PARCHEGGIO									
S04.A16.010	Scavo di fondazione eseguito a mano anche in sezione ristretta	m³	€ 98,89	7,50	0,60	0,80	3,60	356,00 €	
S08.C30.300	CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDAZIONE dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto	m³	€ 83,57	7,50	0,40	0,60	1,80	150,43 €	
S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a ca ... re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C	Kg	€ 1,42	54,00	1,00	1,00	54,00	76,68 €	
S12.A10.010	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che i ... tre di dimensione nella faccia a vista superiori a 0,25 mq	m³	€ 134,66	9,10	0,85	0,50	3,87	520,80 €	
PULIZIA MURO CASA PER IMPERMEAB									
S03.S20.010	Scalpellatura di muratura di mattoni pieni, eseguita sino ... occorre per dare il lavoro finito. sino a 3 cm di spessore	m²	€ 115,04	8,50	1,00	1,00	8,50	977,84 €	
S15.S60.000	Impermeabilizzazione pareti e platea delle vasche eseguiti ... meabilizzanti tipo WALLCO-TOROSEAL, in ragione di 2 kg/mq.	m²	€ 13,43	7,50	0,50	1,00	3,75	50,36 €	9 876,25 €
DA SCALINATA A SALIRE									
S04.A16.010	scavo a mano per scarifica pavimentazione (01,0 h) compreso reinterro	mc	€ 98,89	115,00	0,30	1,00	34,50	3 411,71 €	
S08.C30.150	Calcestruzzo per sottofondazione dosato a 150 kg	mc	€ 65,93	115,00	0,10	1,00	11,50	758,20 €	
S08.F50.015	Rete elettrosaldata maglia 20 diam 6 (2,22 kg/mq)	kg	€ 1,40	138,00	2,29	1,00	316,02	442,43 €	
S44.P12.005	Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad ... a battitura e la sigillatura a regola d'arte pezzatura 6/8	m²	€ 64,82	115,00	1,00	1,00	115,00	7 454,30 €	
S44.P30.000 b	sovrapprezzo per graniglia al posto della sabbia per posa cubetti	m²	€ 6,00	115,00	1,00	1,00	115,00	690,00 €	
S44.R10.003	FeP bordure segate e fiammate/bo ... quo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	m	€ 54,80	134,50	1,00	1,00	134,50	7 370,60 €	
S44.R12.003	FeP bordure a spacco - incassate granito a spacco sezione cm 12 x 30 x 100 - PER GRADINI partenza scala	ml	€ 54,88	6,00	1,00	1,00	6,00	329,28 €	
MURO IN PIETRA SECCO									
S03.C10.010	Demolizione parziale o totale di muri a secco di qualsiasi ... per dare il lavoro finito. con l'uso di attrezzi meccanici	m³	€ 30,08	21,00	0,90	0,30	5,67	170,55 €	

S08.C30.300	Cis sottofondazione dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto	m³	€ 83,57	21,00	0,30	0,40	2,52	210,60 €	
S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca ... re per dare lopera finita acciaio di classe tecnica B450C	Kg	€ 1,42	90,00	1,00	1,00	90,00	127,80 €	
S12.C10.015	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tut ... elto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 mq	m³	€ 205,44	21,00	0,90	0,30	5,67	1 164,84 €	22 130,30 €
POZZETTI									
S43.A11.030	pozzetti prefabbricati dim. interne 300x300 mm, altezza 300 mm	cad	€ 50,00	14,00	1,00	1,00	14,00	700,00 €	
S43.A11.050	pozzetti prefabbricati dim. interne 500x500 mm, altezza 500 mm	cad	€ 86,18	1,00	1,00	1,00	1,00	86,18 €	
S43.A11.060	pozzetti prefabbricati dim. interne 600x600 mm, altezza 600 mm	cad	€ 108,00	1,00	1,00	1,00	1,00	108,00 €	
S43.A10.055	Pozzetti acquedotto 100*100	n	€ 538,24	5,00	1,00	1,00	5,00	2 691,20 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 30 B125	kg	€ 2,95	3,00	12,00	1,00	36,00	106,20 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 40 B125	kg	€ 2,95	12,00	19,00	1,00	228,00	672,60 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 50 B125	kg	€ 2,95	1,00	32,00	1,00	32,00	94,40 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 60 B125	kg	€ 2,95	1,00	40,00	1,00	40,00	118,00 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 100 B125	kg	€ 2,95	5,00	65,00	1,00	325,00	958,75 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 60 B250	kg	€ 2,95	1,00	35,00	1,00	35,00	103,25 €	
S43.U20.000	chiusini e caditoie ghisa CM 60 B250	kg	€ 2,95	1,00	50,00	1,00	50,00	147,50 €	
S43.A15.000	Messa in quota chiusini	n	€ 185,79	12,00	1,00	1,00	12,00	2 229,48 €	8 015,56 €
Maggiori oneri per noleggio macchinari per interventi in zone disagiate e non raggiungibili con mezzi meccanici . A corpo								12 000,00 €	
S04.A16.010	scavo a mano per tubazioni	mc	€ 98,89	19,00	0,60	1,00	11,40	1 127,35 €	
S08.C30.150	Calcestruzzo per sottofondazione dosato a 150 kg	mc	€ 65,93	19,00	0,60	1,00	11,40	751,60 €	1 878,95 €
RIMOZIONE IDRANTE VECCHIO compreso rimozione blocco cemento e posa pavimentazione								1 100,00 €	
FeP IDRANTE nuovo compreso tubista collegamento idraulico per collegare tubazioni vecchie con nuove, prove collaudo su tubazione esistente								1 600,00 €	
								1 700,00 €	4 400,00 €
LAVORI VARI									
IMPERMEABILIZZAZIONE parziale su muri di 3 ABITAZIONI								250,00 €	
DEMOLIZIONE E POSA NUOVA STACCIONATA NELLA PARTE ALTA DELLA STRADA								850,00 €	
griglia in ferro zincato a protezione del torrente								200,00 €	
fp griglia carrabile per raccordo pavimentazione strada con pavimentazione privata								2 000,00 €	
ARROTONDAMENTO VOCE A CORPO								1,06 €	3 298,94 €
TOTALE VOCE A CORPO								61 600,00 €	
OPERE A MISURA									
Opere non suscettibili di esatta valutazione soggette a ribasso								2 400,00 €	2 400,00 €
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO								64 000,00 €	
Opere in economia per imprevisti non soggette a ribasso								4 000,00 €	
Sicurezza								1 500,00 €	
discarica								400,00 €	
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO								5 900,00 €	

totale opere	69 900,00 €
Iva 22%	15 378,00 €
totale	85 278,00 €