



COMUNE DI VALTOURNENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ELENCO PREZZI INTEGRATIVO UTC VALTOURNENCHE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Valtournenche, 29/11/2021

IL TECNICO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE COMPIUTE CIVILI, EDILI, STRADALI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, FORESTALI (SpCap 2) SCAVI E RINTERRI (Cap 36) Soggetto a Ribasso (SbCap 1)			
Nr. 1 S04.MV01.00 1	Scavo con tecnica della minitrincea mediante taglio della pavimentazione con esecuzione dello scavo con apposito macchinari, larghezze minima cm. 10 e profondità max cm 80 per consentire la posa di tubazioni tecnologiche, conteggiate a parte; compreso: - rimozione delle parti di pavimentazione lesionata a causa dell'attività di scavo; - pulizia del fondo dello scavo; - riempimento dello scavo con cls. euro (ventidue/00)	ml	22,00
OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI (Cap 40)			
Nr. 2 S08.C30.150	CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDAZIONE CON SCAPOLAME ANNEGATO NEL GETTO Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici di sottofondazione, confezionato con cemento tipo 32,5 R, con scapolame annegato nel getto nella misura massima del 20% in volume; nel prezzo è compreso il getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. dosato a 150 kg di cemento per metro cubo d'impasto euro (sessantasette/58)	m ³	67,58
POZZETTI E CHIUSINI (Cap 64)			
Nr. 3 S43.A12.005	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per posa pali di illuminazione, in calcestruzzo durabile vibrocompresso, provvisto di pozzetto delle dimensioni minime 40 x 40 x 40 cm. Nel prezzo è compreso lo scavo necessario, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15, l'innesto delle tubazioni e la loro sigillatura, il chiusino ed il ritombamento ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per palo di altezza fino a 5,00 m fuori terra euro (duecentotrentaotto/60)	cad	238,60
Nr. 4 S43.A12.008	idem c.s. ...fino a 8,00 m fuori terra euro (duecentoottantasei/18)	cad	286,18
Nr. 5 S43.A12.012	idem c.s. ...fino a 12,00 m fuori terra euro (trecentosettantaquattro/34)	cad	374,34
OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA (Cap 65)			
Nr. 6 S44.A50.007	Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, compreso la pulizia del piano di posa, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata) del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso l'onere dell'impianto di riciclaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita profondità di 7 cm euro (sei/63)	m ²	6,63
Nr. 7 S44.E50.000	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto) Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq. euro (due/20)	mq*cm	2,20
Soggetto a Ribasso (SbCap 1)			
Nr. 8 S44.MV.E70. 000	Cunettoni diagonali per smaltimento acque - Formazione di cunettoni per lo smaltimento delle acque superficiali, eseguiti		

